



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS  
Avenida Celidônio Neto, 165 - Centro, Agudos - SP, 17120-001

ANEXO VII

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1091309-10	952827/2023	PREFEITURA DE AGUDOS	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA JOAQUIM R	PLANEJAMENTO URBANO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECAPEMANETO ASFÁLTICO	345.331,20	% Período:	01/24 98,51%	02/24 1,49%	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.075,84	% Período:	100,00%											
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	337.094,01	% Período:	100,00%											
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.161,35	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 345.331,20				%:	98,51%	1,49%									
Período:	Repasso:	306.874,83	4.656,17												
	Contrapartida:	33.295,02	505,18												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	340.169,85	5.161,35												
Acumulado:	%:	98,51%	100,00%												
	Repasso:	306.874,83	311.531,00												
	Contrapartida:	33.295,02	33.800,20												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	340.169,85	345.331,20												

AGUDOS / SP  
Local

quarta-feira, 3 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO  
CREA/CAU: 5069774303/SP  
ART/RRT: 28027230231996809



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS  
Avenida Celidônio Neto, 165 - Centro, Agudos - SP, 17120-001

MENU

←

→

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091309-10	Nº SICONV 952827/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE AGUDOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA JOAQUIM RONDINA, CENTRO, NO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF AGUDOS / SP	BDI 1 20 70%	BDI 2 0 00%	BDI 3 0 00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	PLANEJAMENTO URBANO										345.331,20
Meta	Meta	1.			RECAPEMANETO ASFÁLTICO					-	345.331,20	
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.075,84	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	318,54	BDI 1	384,48	3.075,84	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	337.094,01	
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.981,74	2,45	BDI 1	2,96	14.745,95	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.	Composição	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	4.981,74	7,11	BDI 1	8,58	42.743,33	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	149,45	1.472,98	BDI 1	1.777,89	265.705,66	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.483,57	2,57	BDI 1	3,10	13.899,07	RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	5.161,35	
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	52,29	30,55	BDI 1	36,87	1.927,93	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,10	653,39	BDI 1	788,64	3.233,42	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
UTILIZADO COMO COPOSIÇÃO A PLANILHA CDHU 191 NÃO DESONERADA.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AGUDOS / SP  
Local

quarta-feira, 3 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico

Nome: CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO

CREA/CAU: 5069774303/SP

ART/RRT: 28027230231996809