



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	920046/2021	PREFEITURA DE AGUDOS	REFORMA DOS BANHEIROS E ALAMBRADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	09-22 (N DES.)	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	AGUDOS / SP
			BDI 1
			22,23%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA									
1.			REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL						391.182,38
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.116,88
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	6,00	425,00	BDI 1	519,48	3.116,88
1.2.			ALAMBRADO DO CAMPO						214.356,93
1.2.0.1.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	M2	786,71	200,20	BDI 1	244,70	192.507,94
1.2.0.2.	SINAPI-I	4948	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	35,20	507,82	BDI 1	620,71	21.848,99
1.3.			REFORMA DOS BANHEIROS						133.570,28
1.3.1.			DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	133,00	25,63	BDI 1	31,33	4.166,89
1.3.1.1.	SINAPI	97633	REVESTIMENTO E PINTURA INTERNA						21.847,78
1.3.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	M2	70,00	54,38	BDI 1	66,47	4.652,90
1.3.2.1.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	178,56	70,80	BDI 1	86,54	15.452,58
1.3.2.2.	SINAPI	87273	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS, AF_06/2014	M2	70,00	20,36	BDI 1	24,89	1.742,30
1.3.2.3.	SINAPI	88488	LOUÇAS E METAIS						20.547,04
1.3.3.			VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	13,00	475,99	BDI 1	581,80	7.563,40
1.3.3.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	718,48	BDI 1	878,20	1.756,40
1.3.3.2.	SINAPI	95471	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL CM (C X A X P)	UN	15,00	42,48	BDI 1	51,92	778,80
1.3.3.3.	SINAPI-I	377	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30°	UN	3,00	595,59	BDI 1	727,99	2.183,97
1.3.3.4.	SINAPI-I	11697	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = *2,5° CM	M2	4,86	630,18	BDI 1	770,27	3.743,51
1.3.3.5.	SINAPI-I	11795							



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOV	920046/2021	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA DE AGUDOS	APellido DO EMPREENDEDOR	REFORMA DOS BANHEIROS E ALMBRADOS DO ESTADIO MUNICIPAL	BDI 1	22,23%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	SAO PAULO	DATA BASE	09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	MUNICIPIO / UF	AGUDOS / SP						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA										
1.3.3.6.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	143,81	BDI 1	175,78	2.812,48	RA
1.3.3.7.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	72,76	BDI 1	88,93	1.422,88	RA
1.3.3.8.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	14,60	BDI 1	17,85	285,60	RA
1.3.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.054,11	
1.3.4.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,50	4,72	BDI 1	5,77	499,11	RA
1.3.4.2.	SINAPI	13329	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	UN	6,00	4,91	BDI 1	6,00	36,00	RA
1.3.4.3.	SINAPI	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	6,00	8,00	BDI 1	9,78	58,68	RA
1.3.4.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	30,61	BDI 1	37,41	74,82	RA
1.3.4.5.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	32,23	BDI 1	39,39	78,78	RA
1.3.4.6.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	71,13	10,01	BDI 1	12,24	870,63	RA
1.3.4.7.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	142,26	24,96	BDI 1	30,51	4.340,35	RA
1.3.4.8.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,40	12,24	BDI 1	14,96	95,74	RA
1.3.5.			ELEMENTO DIVISOR						17.273,12	
1.3.5.1.	SINAPI	10698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = 3 CM	M2	61,56	229,56	BDI 1	280,59	17.273,12	RA
1.3.6.			ESQUADRIAS						26.014,46	
1.3.6.1.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	1.138,79	BDI 1	1.391,94	18.095,22	RA
1.3.6.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.279,32	BDI 1	1.563,71	3.127,42	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	920046/2021	PREFEITURA DE AGUDOS	REFORMA DOS BANHEIROS E ALAMBRADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	09-22 (N DES.)	INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	AGUDOS / SP
			BDI 1
			22,23%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA										
1.3.6.3.	SINAPI	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR E = 3 MM. EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,80	319,45	BDI 1	390,46	1.874,21	RA
1.3.6.4.	SINAPI	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	5,04	473,61	BDI 1	578,89	2.917,61	RA
1.3.7.			COBERTURA						12.610,40	
1.3.7.1	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	70,00	27,48	BDI 1	33,59	2.351,30	RA
1.3.7.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	70,00	49,32	BDI 1	60,28	4.219,60	RA
1.3.7.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	61,20	74,47	BDI 1	91,02	5.570,42	RA
1.3.7.4.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12,00	31,98	BDI 1	39,09	469,08	RA
1.3.8.			REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNO						25.056,48	
1.3.8.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	185,76	9,64	BDI 1	11,78	2.188,25	RA
1.3.8.2.	SINAPI	87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	185,76	69,55	BDI 1	85,01	15.791,46	RA
1.3.8.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	70,00	35,23	BDI 1	43,06	3.014,20	RA
1.3.8.4.	SINAPI	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	185,76	17,89	BDI 1	21,87	4.062,57	RA
1.4.			ACESSIBILIDADE						40.138,27	
1.4.0.1.	Composição	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico pedotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	m²	25,41	144,76	BDI 1	176,94	4.496,05	RA
1.4.0.2.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	351,07	BDI 1	429,11	2.574,66	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	920046/2021	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA DE AGUDOS	APellido DO EMPREENHIMENTO	REFORMA DOS BANHEIROS E ALAMBRADOS DO ESTADIO MUNICIPAL				
LOCALIDADE SINAPI	SAO PAULO	DATA BASE	09-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF	AGUDOS / SP				
						BDI 1	22,23%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA									391.182,38
1.4.0.3.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF-08/2022	M2	290,27	93,20	BDI 1	113,92	33.067,56

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Composição utilizada: CDHU 187, sem desoneração.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AGUDOS / SP
Local

segunda-feira, 2 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: CAIO HENRIQUE RERIS BERTOLO
CREA/CAU: 5069774303
ART/RRT: 28027230220943763