



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DAS RUAS MARIO BENETTI, JOSÉ FRANCISCO SIMÕES DOS SANTOS, JOAQUIM RONDINA, ANTONIO VENTURINI, AVENIDA CARLOS TRAVAIN E CLEOPHANO PITAGUARY

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
0

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPORCENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE AGUDOS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
0

PROPORCENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE AGUDOS

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTES

EXCLUIR 8 FRENTES

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	1	RECAPEAMENTO URBANO			
F	1.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
F	1.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	M2	9.221,92	área de recape em projeto
F	1.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	9.221,92	área de recape em projeto
F	1.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	276,20	ESP 3CM
F	1.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	6.628,81	densidade técnica da massa asfáltica=2,4 T/m³ distância= 10 Km

Agrupador de Eventos
TOTAL PARÂMETRO POR FRETE (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

1	2	3	4	5	6
RUA MARIO BENETTI	RUA PROFº JOSÉ FRANCISCO SIMÕES DOS SANTOS	RUA JOAQUIM RONDINA	RUA ANTONIO VENTURINI	AV. CARLOS TRAVAIN	CLEOPHANO
800,92	4.490,79	857,39	1.364,37	858,21	850,24
800,92	4.490,79	857,39	1.364,37	858,21	850,24
24,03	134,72	25,72	40,93	25,75	25,05
576,66	3.233,37	617,32	982,35	617,91	601,20

Agudos, 02 de setembro de 2022.

Luca Vinicius Cruzeiro
Responsável técnico
Eng. Civil CREA Nº 5071037345/SP

[Assinatura]