



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

MENU

←

→

|                   |                |                      |   |
|-------------------|----------------|----------------------|---|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº SICONV      | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO   |
| 0                 | 928580/2022    | PREFEITURA DE AGUDOS | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS TRECHOS: AV. RANGEL |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE      | DESCRIÇÃO DO LOTE    | MUNICÍPIO / UF  |
| SAO PAULO         | 07-22 (N DES.) | PLANEJAMENTO URBANO  | AGUDOS / SP   |
|                   |                |                      | BDI 1   |
|                   |                |                      | 20,70%  |
|                   |                |                      | BDI 2   |
|                   |                |                      | 0,00%   |
|                   |                |                      | BDI 3   |
|                   |                |                      | 0,00%   |

| Nível   | Nível   | Item   | Fonte  | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------|---------|--------|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Meta    | Meta    | 1.     |        |        | RECAPEAMENTO ASFALTICO   |         |            |                                |         |                                | 276.434,13        |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.1.   |        |        | SERVIÇOS PRELIMINARES  |         |            |                                |         |                                | 2.281,26          |
| Serviço | Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 4813   | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)                                    | M2      | 6,00       | 315,00                         | BDI 1   | 380,21                         | 2.281,26          |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.2.   |        |        | RECAPEAMENTO ASFALTICO   |         |            |                                |         |                                | 257.095,05        |
| Serviço | Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 99814  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019   | M2      | 4.324,68   | 2,22                           | BDI 1   | 2,68                           | 11.590,14         |
| Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 96402  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019   | M2      | 4.324,68   | 2,94                           | BDI 1   | 3,55                           | 15.352,61         |
| Serviço | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                  | M3      | 129,74     | 1.412,85                       | BDI 1   | 1.705,31                       | 221.246,92        |
| Serviço | Serviço | 1.2.4. | SINAPI | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020   | M3XKM   | 3.113,77   | 2,37                           | BDI 1   | 2,86                           | 8.905,38          |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.3.   |        |        | SINALIZAÇÃO VIÁRIA   |         |            |                                |         |                                | 4.291,72          |
| Serviço | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_09/2021 | M2      | 13,98      | 29,54                          | BDI 1   | 35,65                          | 498,39            |
| Serviço | Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 34723  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA  | M2      | 3,84       | 727,65                         | BDI 1   | 878,27                         | 3.372,56          |
| Serviço | Serviço | 1.3.3. | SINAPI | 21009  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)  | M       | 10,80      | 32,28                          | BDI 1   | 38,96                          | 420,77            |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

MENU

←

→

|                   |                |                      |   |
|-------------------|----------------|----------------------|---|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº SICONV      | PROponente / TOMADOR | APÉLIDO DO EMPREENDEDOR   |
| 0                 | 928580/2022    | PREFEITURA DE AGUDOS | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS TRECHOS: AV. RANGEL |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE      | DESCRIÇÃO DO LOTE    | MUNICÍPIO / UF  |
| SAO PAULO         | 07-22 (N DES.) | PLANEJAMENTO URBANO  | AGUDOS / SP   |
|                   |                |                      | BDI 1   |
|                   |                |                      | 20,70%  |
|                   |                |                      | BDI 2   |
|                   |                |                      | 0,00%   |
|                   |                |                      | BDI 3   |
|                   |                |                      | 0,00%   |

| Nível   | Nível Completo | Item   | Fonte               | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------|----------------|--------|---------------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Lote 1  | Lote 1         | 1.4.   | PLANEJAMENTO URBANO |        | EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO  |         |            |                                |         |                                | 276.434,13        |
| Nível 2 | Nível 2        | 1.4.1. | SINAPI              | 94990  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 | M3      | 13,70      | 737,13                         | BDI 1   | 889,72                         | 12.189,16         |
| Serviço | Serviço        | 1.4.2. | SINAPI              | 98524  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018   | M2      | 137,04     | 3,49                           | BDI 1   | 4,21                           | 576,94            |
|         |                |        |                     |        |  |         |            |                                |         |                                | RA                |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AGUDOS / SP

Local

segunda-feira, 4 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico  
Nome: CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO  
CREA/CAU: 5069774303/SP  
ART/RRT: 28027230220844016